

## BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA - roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. PARTER</b>					
<b>1.1. Roboty tynkarskie</b>					
1	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	156,107		
2	KNR 4-01 0702/05 Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - CELEM WYRÓWNIANIA TYNKÓW ŚCIAN POD COKOLIK Z TARKETU	m	96,700		
3	KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami - CELEM WYRÓWNIANIA TYNKÓW ŚCIAN POD COKOLIK Z TARKETU	m	96,700		
4	KNR 2-02U2 0842/02 Osadzenie listwy podtynkowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2	m	42,400		
5	KNR 4-01 0322/03 Obsadzenie narożników ochronnych z PCV 30x30mm w ścianach	szt	16,000		
6	KNR 4-01 0705/04 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - LIKWIDACJA PEKNIĘĆ STROPU	m	116,000		
7	KNR 4-01 0707/01 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0,5m2 i głębokości 0,4m - WLOTY RUR WENYLACJI W ŚCIANY KOMINOWE	szt	15,000		
8	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	191,747		
9	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami - PO ROZEBRANYCH ŚCIANKACH NA STROPIE	m	22,500		
10	KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami - NA ŚCIANACH PO ROZEBRANYCH ŚCIANACH	m	18,000		
11	KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	196,000		
12	KNR 2-02 0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	50,578		
13	KNR 2-02U2 0842/02 Osadzenie listwy wykończającej z PCV w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2	m	75,867		
14	KNR 4-01 0707/05 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	219,100		
15	KNR 0-18 2613/03 Układanie poziome na sufitach paneli winylowych typu "SIDING" na gotowym ruszcie bez docieplenia - ROZBIÓRKA PANELI (R=0,50)	m2	45,803		
16	KNR 0-18 2613/03 Układanie poziome na sufitach paneli winylowych typu "SIDING" na gotowym ruszcie bez docieplenia - PANELE Z ODZYSKU (R=1,25)	m2	45,803		
<b>1.2. Roboty murarskie</b>					
1	KNR 4-01 0348/04 Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowej	m2	2,400		
2	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	19,974		
3	KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	7,810		
4	KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,198		
5	KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownik 60x60cm	m belki	22,000		
6	KNR 4-01 0703/03 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	22,000		
7	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	14,000		
8	KNR 2-15w 0208/04 Rurociągi z PCW wentylacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, z ur kwadratowych 150x150mm - ANLOGIA	m	50,100		
9	KNR 2-17 0138/01 Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 800mm	szt	16,000		

## BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA - roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
10	KNR 4-01 0303/02 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,766		
11	KNR 2-02 2003/02 Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m2	5,840		
12	KNR 2-02 2003/01 Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m2	28,700		
13	KNR 4-01 0323/02 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	22,000		
14	KNR 4-01 0324/04 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"	m	18,000		
15	KNR 4-01 0207/02 Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,03m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobotonem	m	29,000		
16	KNR 4-01 0206/04 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cmw stropach i ścianach - ŚCIANY	szt	6,000		
17	KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach - STROPY	szt	16,000		
18	KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	5,000		
19	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	14,000		
<b>1.3 Roboty posadzkowe</b>					
1	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	176,586		
2	KNR 4-01 0808/07 Rozbiórka posadzek stałodrzewnych jednolitych	m2	3,980		
3	KNR 4-01 0804/06 Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - SKUCIE KLEJU LATEX	m2	176,586		
4	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM	m2	176,586		
5	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	180,560		
6	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	180,560		
7	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na podłożu pod posadzki	m2	180,560		
8	KNR 2-02U2 1132/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	176,590		
9	KNR 2-02U2 1132/02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm	m2	-176,590 x3		
10	KNR 2-02U2 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	194,249		
11	KSNR 2 1106/02 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA TARKETT 5 klasa ścieralności	m2	194,250		
12	KSNR 2 1106/07 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	194,250		
13	KNR 2-02 1118/09 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	3,980		
14	KSNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - progi mosiężne kątowe	m	16,000		
<b>4. Roboty stolarskie</b>					
1	KSNR 2 1003/01 Ościeżnice stalowe typu FD1 "90"	szt	17,000		
2	KSNR 2 1002/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone szklane o powierzchni ponad 1,6m2 - "90" SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM	m2	27,000		
3	KSNR 2 1002/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone szklane o powierzchni ponad 1,6m2 - "90" łazienkowe pełne	m2	3,600		
4	KSNR 7 0503/08 Drzwi aluminiowe przymykowe szklone szkłem bezpiecznym	m2	2,520		
5	KSNR 7 0701/02 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2 - OKIENKO PODAWCZE 800x800mm	m2	0,640		
6	KSNR 7 0701/01 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6m2 - PKIENKO PODAWCZE 400x400mm	m2	0,160		
7	KSNR 7 0701/01 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6m2 - PKIENKO PODAWCZE 700x500mm	m2	1,400		
<b>5. Roboty malarskie</b>					
1	KSNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - listwy narożnikowe podtynkowe	m	202,400		
2	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku - SUFITY	m2	200,955		

## BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA - roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
3	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - SUFITY	m2	200,955		
4	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	200,955		
5	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	153,110		
6	KNR 2-02 2009/08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	153,110		
7	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	198,410		
8	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ŚCIANY	m2	533,856		
9	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	533,856		
10	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	382,880		
11	KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	382,880		
12	KNR 2-02 1504/03 Trzykrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	150,980		
13	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	382,880		
14	KNR 2-02 1505/02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	583,835		
15	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	22,176		
16	KNR 4-01 1212/05 Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych - OKIENNE	m2	45,360		
17	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm - INSTALACJI C.O.	m	48,000		
	<b>2. Instalacje wod-kan</b>				
1	KSNR 8 0224/01 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego - wpustu żeliwnego podłogowego śr.50mm	szt	1,000		
2	KNR 4-02 0515/01 Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewania do 2,5m2 - GRZEJNIK Z ODZYSKU	kpl	3,000		
3	KNR 4-02 0515/02 Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewania do 5,0m2 - GRZEJNIK Z ODZYSKU	kpl	11,000		
4	KNR 4-02 0517/03 Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych	kpl	11,000		
5	KNR 4-02 0118/01 Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15mm	szt	6,000		
6	KNR 2-02 1218/03 Wsporniki ramienne ze stali okrągłej - SZPILKI GRZEJNIKOWE	szt	16,000		
7	KNR 2-15 0217/02 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową	szt	5,000		
8	KNR 2-15 0217/01 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 75mm, łączone metodą wciskową	szt	5,000		
9	KNR 2-15w 0218/02 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm	szt	1,000		
10	KNR 4-02 0202/01 Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 50mm	szt	1,000		
11	KNR 4-02 0202/03 Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 100mm	szt	5,000		
12	KSNR 4 0101/01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych śr.15mm	m	28,000		
13	KSNR 4 0101/02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych śr.20mm	m	6,000		
14	KSNR 4 0205/02 Rurociągi z PCW, na ścianach łączone metodą wciskową śr.50mm	m	19,000		
15	KSNR 4 0205/03 Rurociągi z PCW, na ścianach łączone metodą wciskową śr.75mm	m	12,000		
16	KSNR 4 0205/04 Rurociągi z PCW, na ścianach łączone metodą wciskową śr.110mm	m	15,000		

## BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA - roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
17	KNR 4-02 0230/01 Demontaż rurociągu z rur zeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm w wykopie	m	36,000		
18	KNR 4-02 0211/01 Wymiana trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - KOLANO GIĘTKIE	szt	1,000		
19	KNR 4-02 0211/02 Wymiana trójnika z PCW o średnicy 75mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - KOLANO GIĘTKIE	szt	1,000		
20	KNR 4-02 0211/03 Wymiana trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - KOLANO GIĘTKIE	szt	5,000		
21	KSNR 4 0211/04 Zlewozmywak z baterią ścienną na ścianie - ZLWE ZE STALI NI8ERDZEWNEJ 100x60x70cm Z OCIEKACZEM	kpl	1,000		
22	KSNR 4 0213/01 Basen do mycia wpuszczony w blat z baterią ścienną 80x80x60cm	kpl	1,000		
23	KSNR 4 0212/01 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną	kpl	11,000		
24	KSNR 4 0214/01 Ustęp z płuczką typu dolnopłuk lub w-70	kpl	1,000		
25	KNR 2-15 0114/01 Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm - ze złączką deo węża	szt	1,000		
26	KNR 4-01 0333/08 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	22,000		
27	KNR 4-01 0336/03 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	18,000		
28	KNR 4-01 0210/01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego	m	29,000		
29	KNR 4-01 0208/01 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości 10cm	szt	6,000		
30	KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	16,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				