

PRZYCHODNIA PRZY UL. LWOWSKIEJ - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Roboty murarskie				
1	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
2	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - WRAZ ZE ŚCIANKAMI	m2	9,870		
3	KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,220		
4	KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 100mm	m belki	4,800		
5	KNR 4-01 0703/03 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabbitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	4,800		
6	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,520		
7	KNR 4-01 0339/05 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,200		
8	KNR 4-01 0329/01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej	m2	3,740		
9	KNR 4-01 0309/02 Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1/2 x 1 cegły przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	0,500		
10	KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	17,700		
11	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	17,700		
12	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000		
	2. Roboty tynkarskie				
1	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	60,720		
2	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	65,940		
3	KNR 4-01 0718/05 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych wapiennych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu do 1m2	m2	65,940		

PRZYCHODNIA PRZY UL. LWOWSKIEJ - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
4	KNR 2-02U2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	84,840		
5	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	35,380		
6	KNR 2-02 0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną	m2	35,820		
7	KNR 2-02U2 0842/02 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2	m	35,820		
8	KNNR 2 0805/07 Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych - listwy narożnikowe	m	34,100		
9	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	26,550		
10	KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	26,550		
	3. Roboty posadzkowe				
1	KNR 4-01 0807/04 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	17,080		
2	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	17,080		
3	KNR 2-02 0603/03 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich MAPEGEUM WP - pierwsza warstwa	m2	17,080		
4	KNR 2-02U2 0842/02 Osadzenie listwy PCV pachwinowej izolacji Mapegeum WP	m	27,600		
5	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	17,080		
6	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2	m2	17,080		
7	KNR 2-02 1118/09 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	17,080		
8	KNR 2-02 1120/03 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	11,700		
9	KNR 2-02U2 0842/02 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2 - WYKAŃCZAJACE COKOLIK	m	11,700		
10	KSNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - progi AL	m	2,000		
	4. Roboty stolarskie				

PRZYCHODNIA PRZY UL. LWOWSKIEJ - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KSNR 2 1003/05 Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą drewnianą - 110x200cm (szt.1) oraz 80x200cm (szt.1)	m2	3,800		
2	Kalkulacja indywidualna Ścianki działowe w WC z płyty paździeżowej obustronnie laminowanej wraz ze skrzydłami drzwiowymi	m2	9,540		
5. Roboty malarskie					
1	KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	44,240		
2	KNR 2-02 1505/06 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	44,240		
3	KNR 2-02 1504/02 Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	22,470		
4	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	2,016		
5	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	26,000		
6. Roboty wod-kan					
1	KNR 4-02 0219/02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	2,000		
2	KNR 4-02 0223/03 Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	2,000		
3	KNR 4-02 0120/02 Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15mm	szt	2,000		
4	KNR 4-02 0121/01 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				