

## BUDYNEK SZPITALA SEGMENT "C" - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1. Roboty tynkarskie</b>				
1	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - POD WYKONANIE FARTUCHA Z PŁYTEK	m2	3,400		
2	KNR 4-01 0702/05 Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - PRZY POSADZCE DLA WYRÓWNANIA ŚCIAN POD COKOLIK	m	20,000		
3	KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - UWAGA j/w	m	20,000		
4	KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	3,400		
5	KNR 2-02 0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną	m2	2,560		
6	KNR 2-02u2 0842/02 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2	m	6,400		
7	KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	12,000		
	<b>2. Roboty posadzkowe</b>				
1	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	34,140		
2	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	17,820		
3	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	16,320		
4	KNR 4-01 0804/06 Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - SKUCIE KLEJU LATEX	m2	16,320		
5	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	34,140		
6	KNR 0-23 2612/06 analogia Przyklejenie warstwy siatki do podłoża posadzki	m2	34,140		
7	KNR 2-02U2 1132/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	34,140		
8	KNR 2-02U2 1132/02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm Krotność = 2	m2	-34,140		

## BUDYNEK SZPITALA SEGMENT "C" - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
9	KNR 2-02U2 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	44,420		
10	KSNR 2 1106/02 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej TARKETT	m2	44,420		
11	KSNR 2 1106/07 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	44,420		
12	KSNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - progi AL	m	2,000		
	<b>3. Roboty malarskie</b>				
1	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	129,400		
2	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni	m2	129,400		
3	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - uzupełnienie	m2	6,700		
4	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - uzupełnienie	m2	19,180		
5	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	33,480		
6	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	95,920		
7	KNR 2-02 1505/02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	129,400		
8	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	5,370		
9	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	9,000		
	<b>4. Roboty wod-kan</b>				
1	KNR 4-02 0105/02 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 25mm	miejsce	3,000		
2	KSNR 4 0101/03 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych śr.25mm	m	33,000		
3	KNR 4-02 0109/01 Podejścia wodociagowe pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	1,000		
4	KNR 2-15 0112/03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o średnicy nominalnej 25mm	szt	4,000		

## BUDYNEK SZPITALA SEGMENT "C" - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
5	KNR 4-02 0211/06 Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000		
6	KNR 4-02 0211/01 Wymiana trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	2,000		
7	KNR 4-02 0212/03 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000		
8	KNR 4-02 0210/04 Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	2,000		
9	KSNR 4 0205/04 Rurociągi z PCW, na ścianach łączone metodą wciskową śr. 110mm	m	11,000		
10	KSNR 4 0212/01 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną	kpl	1,000		
11	KNR 4-01 0333/09 Przebicie otworów w ścianach z cegiel grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000		
12	KNR 4-01 0323/03 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	3,000		
13	KNR 4-01 0336/03 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,500		
14	KNR 4-01 0326/03 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	2,500		
15	KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	4,000		
16	KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	4,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				