

KOMPLEKS BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W PRZEWORSKU - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. REMONT POMIESZCZŃ WARSZTATOWYCH Z DOSTOSOWANIEM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE - ETAP II				
	1.1. Roboty murowe				
1	KNR 4-01 0210/01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m ² w elementach z betonu żwirowego - POD OSADZENIE OŚCIEŻNIC METALOWYCH	m	3,000		
2	KSNR 2 1003/01 Ościeżnice stalowe typu FD1 - "90"	szt	3,000		
3	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,000		
4	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach	szt	3,000		
5	KNR 4-01 0339/03 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH	m	4,200		
6	KNR 2-15W 0208/04 Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 160mm - RĘKAWY WENTYLACYJNE	m	3,200		
7	KNR 2-02 2003/02 Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m ²	24,015		
8	KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m ²	31,913		
9	KNR 2-02 2005/04 Okładziny stropów z płyt gipsowych dekoracyjnych na rusztach drewnianych lub metalowych	m ²	31,913		
	1.2. Roboty tynkarskie				
10	KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	61,020		
11	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	61,020		
12	KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m ²	61,020		
13	KNR 2-02U2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m ²	61,020		
14	KNR 2-02 0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną	m ²	6,400		
15	KNR 2-02U2 0842/02 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m ²	m	10,400		

KOMPLEKS BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W PRZEWORSKU - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
16	KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	8,400		
17	KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	29,000		
18	KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	16,000		
19	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami - BRUZDY INSTALACJI WOD-KAN	m	16,000		
20	KNR 2-02 0613/05 Izolacje przeciwdźwiękowe pionowe z wełny mineralnej gr.8cm układanych na sucho	m2	24,015		
21	KNNR 2 0805/07 Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych - listwy narożnikowe AL	m	37,900		
	1.3. Roboty posadzkowe				
22	KNNR 2 0604/02 Izolacja z pianki rulonowej pod panele podłogowe	m2	31,913		
23	KNR 2-02 0613/03 Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej prasowanej gr.5mm pod posadzkę z paneli	m2	31,913		
24	KNR 2-02U2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych	m2	31,913		
25	KSNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - progi mosiężne	m	3,000		
	1.4. Stolarka otworowa				
26	KSNR 2 1002/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne	m2	5,400		
27	KNR 0-19 1022/07 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - 180x170 (szt.4)	m2	12,240		
28	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m - AGLOMARMUR SZTUCZNY 180x40cm (szt.6)	szt	4,000		
	1.5. Roboty instalacyjne c.o. i wod-kan				
29	KNR 4-02 0515/01 Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewania do 2,5m2 na grzejnik C11 150/50	kpl	3,000		
30	KNR 4-02 0517/03 Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych	kpl	3,000		
31	KNR 4-02 0133/01 Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	6,000		
32	KNR-W 2-15 0412/02 Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm - DANFOSS	szt	3,000		

KOMPLEKS BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W PRZEWORSKU - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
33	KNR-W 2-15 0412/02 Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000		
34	KNR 4-02 0202/02 Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 80mm	szt	2,000		
35	KSNR 4 0205/02 Rurociągi z PCW, na ścianach łączone metodą wciskową śr.50mm	m	5,300		
36	KSNR 4 0205/03 Rurociągi z PCW, na ścianach łączone metodą wciskową śr.75mm	m	3,200		
37	KSNR 4 0101/01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych śr.15mm	m	14,000		
38	KSNR 4 0212/01 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną	kpl	2,000		
39	KNR 4-01 0336/03 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,000		
40	KNR 4-01 0210/01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m ² w elementach z betonu żwirowego	m	6,500		
41	KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	6,000		
42	KNR 4-01 0207/01 Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m ² w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobotonem	m	6,500		
	2. REMONT POMIESZCZEŃ PORADNI DIABETOLOGICZNEJ I ENDYKRYNOLOGICZNEJ				
	2.1. Roboty murarsko-tynkarskie				
43	KNR 4-01 0702/05 Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - CELEM WYPROSTOWANIA ŚCIAN POD COKOLIK	m	24,590		
44	KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - CELEM WYPROSTOWANIA ŚCIAN POD COKOLIK	m	24,590		
45	KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - PO ROZEBRANYCH ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH	m	9,000		
46	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m ²	45,291		

KOMPLEKS BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W PRZEWORSKU - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
47	KNR 4-01 0719/05 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu do 1m2 Krotność = 1,5	m2	45,291		
48	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	3,000		
49	KNR 2-02 0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną	m2	3,780		
50	KNR 2-02U2 0842/02 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2	m	6,200		
51	KNR 2 0805/07 Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych - listwy narożnikowe AL	m	45,800		
52	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	45,689		
53	KNR 2-02 2009/08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	45,689		
54	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	45,689		
55	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	122,822		
56	KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	122,822		
57	KNR 2-02U2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	122,822		
	2.2. Roboty posadzkowe				
58	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	46,309		
59	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	46,309		
60	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na posadzkach	m2	46,309		
61	KNR 2-02U2 1132/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	46,309		
62	KNR 2-02U2 1132/02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm Krotność = 3,5	m2	-46,309		

KOMPLEKS BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W PRZEWORSKU - roboty remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
63	KNR 2-02U2 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY	m2	50,927		
64	KSNR 2 1106/02 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej Tarkett - Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY	m2	50,927		
65	KSNR 2 1106/07 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	50,927		
66	KSNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - progi AL	m	4,000		
	2.3. Roboty instalacyjne				
67	KNR 4-02 0105/01 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15mm	miejsce	4,000		
68	KNR 4-02 0109/01 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2,000		
69	KNR 4-02 0118/01 Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15mm	szt	2,000		
70	KNR 4-02 0121/01 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000		
71	KNR 4-02 0204/05 Wymiana podejścia odpływowego z rury żeliwnej kanalizacyjnej średnicy 50mm uszczelnionej ołowiem	szt	2,000		
72	KNR 4-02 0210/02 Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	2,000		
73	KNR 4-02 0219/02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	2,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				