

## CHODNIKI PRZY BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA W PRZEWORSKU - ROBOTY REMONTOWE

| Nr | Podstawa, opis robót   | Jm | Ilość   | Cena | Wartość |
|----|--|----|---------|------|---------|
| 1  | KNNR 6 0805/06 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej                                  | m2 | 232,000 |      |         |
| 2  | KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  | m3 | 18,064  |      |         |
| 3  | KNNR 6 0806/08 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej   | m  | 76,000  |      |         |
| 4  | KNNR 6 0404/01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                | m  | 76,000  |      |         |
| 5  | KNNR 6 0105/02 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm  | m2 | 232,000 |      |         |
| 6  | KNNR 6 0109/01 Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm   | m2 | 100,000 |      |         |
| 7  | KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara    | m2 | 185,600 |      |         |
| 8  | KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa | m2 | 46,400  |      |         |
|    | Razem  |    |         |      |         |
|    | Podatek VAT  |    |         |      |         |
|    | <b>Ogółem kosztorys</b>  |    |         |      |         |

załącznik nr. 2