

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbiórka pokrywy studni głębinowej i przykrycie studni nową pokrywą na parkingu dolnym Izby Przyjęć		
1	Element	Element		
1.1	KNR 404/305/2	Rozebranie stropów żelbetowych (plyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,18*3,06*0,15		1,000620
		RAZEM:		1,000620
			m3	1,001
1.2	KNR 404/303/2	Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,74-0,15+0,20)*(2*3,06*0,3+2*1,58*0,3)		4,983360
		RAZEM:		4,983360
			m3	4,983
1.3	KNR 404/1102/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, załadowanie koparko-ładowarką samochodów skrzyniowych - 5 szt/zmianę roboczą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,18*3,06*0,15)+(2*1,65*3,06*0,3+2*1,65*1,58*0,30)		5,594220
		RAZEM:		5,594220
			m3	5,594
1.4	Kalkulacja indywidualna	Projekt wykonawczy nowej pokrywy żelbetowej z włazem typu ciężkiego	kpl	1
1.5	KNR 202/216/2 (1)	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, transport betonu taczkami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,18*3,06		6,670800
		RAZEM:		6,670800
			m2	6,671
1.6	KNR 202/216/5 (1)	Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, transport betonu taczkami, krotność=5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,18*3,06		6,670800
		RAZEM:		6,670800
			m2	6,671
1.7	KNNR 4/227/5	Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu ciężkiego	szt	1