

PORADNIA DZIECI CHORYCH - roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	35,640		
2	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,590		
3	KNR 2-02 0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	37,456		
4	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	40,250		
5	KNR 2-02u2 0842/01 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2	m	74,912		
6	KNR 4-01 0108/14 Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,499		
7	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,499 x9		
8	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	133,280		
9	KNR 4-01 0808/07 Rozbiórka posadzek stałodrzewnych jednolitych	m2	5,600		
10	KNR 4-01 0804/06 Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - SKUCIE KLEJU LATEX	m2	133,280		
11	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	133,280		
12	KNR 2-02U2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	40,240		
13	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	5,600		
14	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	5,600 x3		
15	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	136,900		
16	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na podłogach - ANALOGIA	m2	133,280		
17	KNR 2-02U2 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	147,574		
18	KNR 2-02U2 1130/03 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm	m2	147,574 x5		
19	KSNR 2 1106/02 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - TARKETT	m2	147,574		
20	KSNR 2 1106/07 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	147,574		
21	KNR 2-02 1118/09 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - WSPÓŁCZYNNIK DO R i S = 1,25	m2	9,220		
22	KNR 4-01 0702/05 Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - OBICIE PASÓW DLA PROSTOWANIA ŚCIAN POD WYKŁADZINE TARKETT	m	41,142		
23	KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	41,142		
24	KSNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	7,600		
25	KNR 4-01 0211/01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach - WIATROŁAP	m2	3,620		
26	KNR 2-02 1120/03 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	5,400		
27	KNR 4-01 0307/04 Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej - WIATROŁAP LIKWIDACJA TRWAŁYCH PĘKNIĘĆ W BETONIE	m	2,100		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

PORADNIA DZIECI ZDROWYCH - roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	15,080		
2	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	2,460		
3	KNR 2-02 0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	17,872		
4	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	17,540		
5	KNR 2-02u2 0842/01 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2	m	35,080		
6	KNR 4-01 0108/14 Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,886		
7	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,886 x9		
8	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	76,921		
9	KNR 4-01 0804/06 Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - SKUCIE KLEJU LATEX	m2	76,921		
10	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	76,921		
11	KNR 2-02U2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	17,540		
12	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	80,541		
13	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na podłogach - ANALOGIA	m2	80,541		
14	KNR 2-02U2 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	86,611		
15	KNR 2-02U2 1130/03 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm	m2	86,611 x5		
16	KSNR 2 1106/02 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - TARKETT	m2	86,611		
17	KSNR 2 1106/07 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	86,611		
18	KNR 4-01 0702/05 Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - OBICIE PASÓW DLA PROSTOWANIA ŚCIAN POD WYKŁADZINE TARKETT	m	34,895		
19	KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m	34,895		
20	KSNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	4,800		
21	KNR 4-01 0211/01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach - WIATROLAP	m2	3,620		
22	KNR 2-02 1118/09 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - WIATROLAPY	m2	7,240		
23	KNR 2-02 1120/03 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	5,400		
24	KNR 4-01 0307/04 Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej - WIATROLAP LKWIDACJA TRWAŁYCH PEKNIĘĆ W BETONIE	m	2,100		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			